

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 гр.3													
1-100-39 Средний разряд, работы 3,9 чел.-ч 26,9215 18,84505 406,01 7 651,26 7 651,26													
3	Все инструменты	Фасадный дюбель КРЕП-КОМП нейлон, шуруп под ключ с прессшайбой KENNER Profi 10x120	шт	100		28,08 1663/50/1,22*1,0 3	2 808,00				2 808,00	0	0
4	Лемана Про	Вытяжная заклепка 4x6 мм, нержавеющая сталь	шт	100		1,57 93/50/1,22*1,03	157,00				157,00	0	0
5	Все инструменты	Саморез 4,2x25 с пресс-шайбой, сверло, цинк	шт	150		1,08 255/200/1,22*1,0 3	162,00				162,00	0	0
6	ГЭСН08-04-002-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №278/пр	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (с сохранением материала)	100 м2	0,9		11 850,41	8 585,62					22,97	2,12
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 гр.3													
648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 стб.3													
1-100-32 Средний разряд, работы 3,2 чел.-ч 25,5185 22,96665 373,83 8 585,62 8 585,62													
7	ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 16.02.2024 №102/пр	Демонтаж ограждений кровель (с сохранением материала)	100 м	0,12		2 232,74	215,68				215,68	0,57	0,04
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 гр.3													
648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 стб.3													
1-100-33 Средний разряд, работы 3,3 чел.-ч 4,7495 0,56994 378,43 215,68 215,68													
8	ГЭСН12-01-032-01 Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр	Демонтаж снегозадержателя, уголкового (с сохранением материала)	100 м	0,12		1 200,19	115,94				115,94	0,3	0,02
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 гр.3													
648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 стб.3													
1-100-36 Средний разряд, работы 3,6 чел.-ч 2,4633 0,295596 392,22 115,94 115,94													
9	ГЭСН12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №278/пр	Демонтаж желобов: подвесных	100 м	0,12		10 136,99	979,23				979,23	2,69	0,02
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 гр.3													
648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 стб.3													
1-100-30 Средний разряд, работы 3,0 чел.-ч 22,379 2,68548 364,64 979,23 979,23													
10	прайс	Автодрополъемник	маш/час	5		2 532,79 3000/1,22*1,03	12 663,95				12 663,95	0	0
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. Фасад.													
Раздел 2. Общестроительные работы													
ремонт штукатурки фасада													
11	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,96		16 061,94	20 392,24				20 392,24	55,23	0,1
Объем=96 / 100													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
421/лр_2020_лрл:10_г.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15;ЗМ=1.15 к расх.:ЗПМ=1.15;ТЗ=1.15;ТЗМ=1.15													
421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15;ЗМ=1.25 к расх.:ЗПМ=1.25;ТЗ=1.15;ТЗМ=1.25													
1-100-31 Средний разряд работы 3.1													
чел.-ч 57,52875 55,2276 369,24 20,392,24 20,392,24													
421/лр_2020_лрл:10_г.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15;ЗМ=1.15 к расх.:ЗПМ=1.15;ТЗ=1.15;ТЗМ=1.15													
1-100-20 Средний разряд работы 2.0													
чел.-ч 26,243 6,56075 334,00 2,191,29 2,191,29													
13	ГЭСН13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр	Очистка поверхности цветками	м2	5	328,18	2,170,06	2,170,06					5,95	0
421/лр_2020_лрл:10_г.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15;ЗМ=1.15 к расх.:ЗПМ=1.15;ТЗ=1.15;ТЗМ=1.15													
421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15;ЗМ=1.25 к расх.:ЗПМ=1.25;ТЗ=1.15;ТЗМ=1.25													
1-100-30 Средний разряд работы 3.0													
чел.-ч 1,19025 5,95125 364,64 2,170,06 2,170,06													
14	ГЭСН10в-02-155-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр ПРИМЕНЯЕТЬСЯ	Герметизация проходов электрокабеля	шт	2	152,54	356,93	350,83				6,10	0,87	0
421/лр_2020_лрл:10_г.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15;ЗМ=1.15 к расх.:ЗПМ=1.15;ТЗ=1.15;ТЗМ=1.15													
1-100-38 Средний разряд работы 3.8													
чел.-ч 0,437 0,874 401,41 350,83 350,83													
15	23 Болта, Краснодар	Герметик каучуковый GOMЕ FLEX Aquastor прозрачный	кг	0,3	2 110,66	633,20	633,20				633,20	0	0
421/лр_2020_лрл:10_г.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15;ЗМ=1.15 к расх.:ЗПМ=1.15;ТЗ=1.15;ТЗМ=1.15													
1-100-34 Средний разряд работы 3.4													
чел.-ч 23,92 9,568 383,03 3,664,83 3,664,83													
17	23 Болта, Краснодар	Герметик каучуковый GOMЕ FLEX Aquastor прозрачный	кг	0,3	7500,3/1,22*1,03	633,20	633,20				633,20	0	0
421/лр_2020_лрл:10_г.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15;ЗМ=1.15 к расх.:ЗПМ=1.15;ТЗ=1.15;ТЗМ=1.15													
1-100-27 Средний разряд работы 2.7													
чел.-ч 2,8635 71,5875 355,45 25,445,78 25,445,78													
19	Лемана Про	Панели инъекционные стальные с цанговой головкой, Диаметр 13 мм, Длина 100 мм	шт	1	25,33	25,33					25,33	0	0
421/лр_2020_лрл:10_г.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15;ЗМ=1.15 к расх.:ЗПМ=1.15;ТЗ=1.15;ТЗМ=1.15													
1-100-27 Средний разряд работы 2.7													
чел.-ч 2,8635 71,5875 355,45 25,445,78 25,445,78													
20	Все инструменты	Инъекционный полиуретановый состав Гирман ПУ/ЕР Эласт Гель	кг	20	1 072,21	21 444,20					21 444,20	0	0
421/лр_2020_лрл:10_г.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15;ЗМ=1.15 к расх.:ЗПМ=1.15;ТЗ=1.15;ТЗМ=1.15													
1-100-27 Средний разряд работы 2.7													
чел.-ч 2,8635 71,5875 355,45 25,445,78 25,445,78													
21	ГЭСН15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр	Покраска поверхностей грунтовой гудроком проинкование, за 1 раз стел	100 м2	0,25	1 918,10	633,46	631,26				2,20	1,54	0,01
421/лр_2020_лрл:10_г.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15;ЗМ=1.15 к расх.:ЗПМ=1.15;ТЗ=1.15;ТЗМ=1.15													
1-100-27 Средний разряд работы 2.7													
чел.-ч 2,8635 71,5875 355,45 25,445,78 25,445,78													
Объем=25*0,8													
Объем=25 / 100													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	421/лр_2020_при_10_т_5_п_3 _гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	421/лр_2020_п_58_лп_б расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	6,149625	1,5374063	410,60	631,26	631,26						
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0,025	88,09	2,20	2,20						
22	Лемана Про	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 (расход 0,1 л/м2)	кг	2,5	111,44 1320/10/1,22*1,0	278,60	278,60				278,60	0	0
		Объем=0,1*25			3								
23	ГЭСНр61-02-008-01 Приказ Минстро России от 18.05.2022 №378/лр	Ремонт штукатурки фасадов сухой расворной смесью	100 м2	0,25	29 964,57	8 561,00	8 202,28				356,72	18,09	1,79
		Объем=25 / 100											
	421/лр_2020_при_10_т_5_п_3 _гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1-100-47 Средний разряд работы 4.7	чел.-ч	72,3465	18,086625	453,50	8 202,28	8 202,28						
	01.7.17.11-0011 Шукур шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	2	0,5	717,44	358,72	358,72						
24	Лемана Про	Штукатурка цементная Клаиф Унтерпуц (Расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм при толщине 20мм 17*2)	кг	850	13,10 388/25/1,22*1,03	11 135,00	11 135,00				11 135,00	0	0
		Объем=25*17*2											
25	ГЭСН15-04-006-03 Приказ Минстро России от 18.05.2022 №378/лр	Покртие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,25	1 918,10	633,46	631,26				2,20	1,54	0,01
		Объем=25 / 100											
	421/лр_2020_при_10_т_5_п_3 _гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	421/лр_2020_п_58_лп_б расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	6,149625	1,5374063	410,60	631,26	631,26						
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0,025	88,09	2,20	2,20						
26	Лемана Про	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 (расход 0,1 л/м2)	кг	2,5	111,44 1320/10/1,22*1,0	278,60	278,60				278,60	0	0
		Объем=0,1*25			3								
27	ГЭСН15-02-005-01 Приказ Минстро России от 14.11.2023 №В17/лр	Штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких	100 м2	0,25	60 468,98	19 992,56	19 992,56					47,28	0
		Объем=25 / 100											
	421/лр_2020_при_10_т_5_п_3 _гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	421/лр_2020_п_58_лп_б расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-42 Средний разряд работы 4.2	чел.-ч	189,1175	47,279375	422,86	19 992,56	19 992,56						
28	Лемана Про	Штукатурка декоративная Клаиф Дамант короед 2,5 мм	кг	87,5	24,25 718/25/1,22*1,03	2 121,88	2 121,88				2 121,88	0	0
		Объем=25*3,5											
29	ГЭСН12-01-009-02 Приказ Минстро России от 18.05.2022 №378/лр	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,12	23 591,14	3 223,24	1 608,74				1 614,50	4,41	0,04
		Объем=12 / 100											
	421/лр_2020_при_10_т_5_п_3 _гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	421/лр_2020_п_58_лп_б расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-100-30	Средний разряд работы 3.0	Чел.-ч	36,7655	4,41186	364,64	1 608,74	1 608,74					
	01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038	0,000456	194,467,83	84,12				84,12		
	08.1.02.11-0001	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169	0,02028	75,462,54	1 530,38				1 530,38		
30	МеталлОптТорг	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		0,0396	90 504,92	3 583,99				3 583,99	0	0
31	ГЭСН09-04-002-01 Приказ Министров России от 18.05.2022 №378/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа (ранее демонтированного материала)	100 м2		0,9	11 850,41	14 104,95	14 104,95				37,73	3,79
		Объем=90 / 100											
	421/пр_2020_прлп_10_г_5_л_3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	421/пр_2020_л_58_лп_6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-32	Средний разряд работы 3.2	Чел.-ч	41,92325	37,730925	373,83	14 104,95	14 104,95					
32	Лемана Про	Кровельный саморез пресс шайба ЕРDM, зеленый опал РAL 6026, 5,5x25 мм	шт		900	3,66	3 294,00				3 294,00	0	0
		Объем=90*10											
33	ГЭСН12-01-012-01 Приказ Министров России от 16.02.2024 №102/пр	Ограждение кровель перилами (ранее демонтированными)	100 м		0,12	2 486,49	388,56	354,34	12,38		21,84	0,94	0,07
		Объем=12 / 100											
	421/пр_2020_прлп_10_г_5_л_3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	421/пр_2020_л_58_лп_6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-33	Средний разряд работы 3.3	Чел.-ч	7,80275	0,93633	378,43	354,34	354,34	12,38			0,00	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,285625	0,274275	45,14	12,38						
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм	т	0,0005	0,00006	137 824,16	8,27				8,27		
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)	кг	0,52	0,0624	217,45	13,57				13,57		
34	ГЭСН12-01-032-01 Приказ Министров России от 14.08.2025 №490/пр	Монтаж снегозадержателя: углового (ранее демонтированного)	100 м		0,12	1 200,19	190,47	190,47				0,49	0,04
		Объем=12 / 100											
	421/пр_2020_прлп_10_г_5_л_3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	421/пр_2020_л_58_лп_6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-36	Средний разряд работы 3.6	Чел.-ч	4,04885	0,485622	392,22	190,47	190,47					
35	ГЭСН08-03-596-01 Приказ Министров России от 02.08.2023 №851/пр	Светильники на фасаде	100 шт		0,02	63 598,14	1 254,16	1 228,72			25,44	2,91	0,08
		Объем=2 / 100											
	421/пр_2020_прлп_10_г_5_л_3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	421/пр_2020_л_58_лп_6	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05											
		ОП п.1.8.3											
		ОЗП=0,8; ТЗ=0,8											
	1-100-42	Средний разряд работы 4.2	Чел.-ч	145,2864	2,905728	422,86	1 228,72	1 228,72					
Помещение 9													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ГЭСН15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №49/пр ПРИМ.	Демонтаж и монтаж потолочных плит подвесных потолков Armstrong (устранение деформации каркаса)	100 м2	0,6	41 128,47	5 675,73	5 675,73	5 675,73				14,14	0,74
Объем=60 / 100													
421/пр_2020_прич.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 _гр.3													
демонтаж и монтаж плит потолочных ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к раск.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к раск.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)													
1-100-38 Средний разряд работы 3.8 чел.-ч 23,5658 14,13948 401,41 5 675,73 5 675,73													
37	Лемана Про	Потолочная плита Armstrong Байкал Board 600x600x12 мм	м2	61,2	435,38 37137,21,22*1,0 3	26 645,26	26 645,26				26 645,26	0	0
Объем=0,6*0,6*170													
38	Бауцентр	Европодвес 0,5 м	шт	40	16,04 19/1,22*1,03	641,60	641,60				641,60	0	0
39	Лемана Про	Анкер-клин 6x40 мм КНАУФ	шт	40	5,57 660/100/1,22*1,0 3	222,80	222,80				222,80	0	0
Итого по разделу 2 Общестроительные работы													
Раздел 3. Вывоз мусора													
40	ГЭСНр69-01-015-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №278/пр	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1,346	315,61	488,54	488,54					1,59	0
Объем=1,15+0,04+0,156													
421/пр_2020_прич.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 _гр.3													
1-100-10 Средний разряд работы 1.0 чел.-ч 1,1845 1,594337 306,42 488,54 488,54													
41	Бауцентр	Мешок для строительного мусора 70л.55x96см, полипропилен, 85мкм	шт	27	12,66 15/1,22*1,03	341,82	341,82				341,82	0	0
42	ГЭСН46-08-001-С1 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №278/пр	Переноска грузов вручную на первые 10 м	т	1,346	501,00	775,50	775,50					2,32	0
421/пр_2020_прич.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 _гр.3													
1-100-20 Средний разряд работы 2.0 чел.-ч 1,725 2,32185 334,00 775,50 775,50													
43	ГЭСНр51-01-006 01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №278/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0,0084	25 891,02	250,11	250,11					0,8	0,41
Объем=(1,346/1,6) / 100													
421/пр_2020_прич.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 _гр.3													
1-100-12 Средний разряд работы 1.2 чел.-ч 95,45 0,80178 311,94 250,11 250,11													
44	+7 (938) 483-83-73 Даниил Вывоз мусора Ельсели	Прицеп с погрузкой	услуга	1	6 866,67 8000/1,2*1,03	6 866,67	6 866,67				6 866,67	0	0
Итого по разделу 3 Вывоз мусора													
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)													
Строительные работы													
в том числе:													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
материалы													
накладные расходы													
сметная прибыль													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Монтажные работы							6 425,62						
в том числе:													
оплата труда							2 316,78						
материалы							680,00						
накладные расходы							2 247,28						
сметная прибыль							1 181,56						
Итого							403 538,32						
Итого ФОТ (справочно)							126 634,47						
Итого накладные расходы (справочно)							116 836,52						
Итого сметная прибыль (справочно)							64 071,59						
Непредвиденные расходы с последующей расшифровкой в актах выполненных работ 2%							8 070,77						
Итого с непредвиденными							411 609,09						
НДС 22%							90 554,00						
ВСЕГО по смете							502 163,09					330 6439774	0

Менеджер проекта Ш. Саидов

*Басудеевич
проектировщик*

Начальник СПСР
Саидов Г.В.
Рахуновская

