

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

КБ "Кубань Кредит" ООО

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на устройство структурированных кабельных систем в кабинетах 9 этажа ГО Литер А КБ "Кубань Кредит" ООО, расположенного по адресу г. Краснодар, Красноармейская, 32

Спецификация оборудования и материалов СКС

Основание:

Сметная стоимость

монтажных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлена в текущих ценах по состоянию на

2 квартал 2026г.

2 221 707,37 руб.

1 976 142,61 руб.

469 367,59 руб.

1 151,66 чел.час

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на ед.	Всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	Осн./лп	Эк.Маш	З/лМех	Мат.	13	14		
1	ГЭСНм08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0,5	8 462,16	4 950,36	4 865,74				84,62	11,69	0,01	
Объем=50 / 100															
42/лр, 2020, прил.10, т.5, л.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЭП-1, 15; 3М=1,15; к расх.: 3ПМ=1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ=1,15															
лр.3															
1-100-39				Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	23,3795	11,68975	416,24	4 865,74	4 865,74				
2	ООО Русский свет, Краснодар	Кабель-канал 100х60 мм Праймер СКК40-100-060-1-КУ1, длина 2000мм	м		50	763,23	38 161,50					38 161,50	0	0	0
3	ООО Русский свет, Краснодар	Уголок для кабель-канала 100х60 мм Праймер плоский измененный	шт		3	366,68	1 100,04					1 100,04	0	0	0
4	кувалда.ру Краснодар	Угол внутренний 100х60 мм Праймер	шт		4	320,82	1 283,28					1 283,28	0	0	0
5	ООО Русский свет, Краснодар	Заглушка для кабель-канала, размеры 100х60 мм Праймер	шт		5	149,35	746,75					746,75	0	0	0
6	Будцентр	Угол Т-образный (тройники) 100х60 ИЭК Праймер белый	шт		2	353,75	707,50					707,50	0	0	0
7	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,2	6 780,55	1 566,65	1 559,53				27,12	3,75	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Объем=20 / 100													
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
г.р.3													
1-100-39 Средний разряд работы 3,9													
8	Все Инструменты, Краснодар	Кабель-канал 20х10мм, длина 2000мм	м	18,7335	3,7467	416,24	1 559,53	1 559,53			582,60	0	0
9	ГЭСНм11-04-028-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: розетки	шт		7	90,53	741,47	728,80			12,67	1,77	0
г.р.3													
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
г.р.3													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8													
10	ЭТМ Краснодар	PRIMER ПКМ-22-00-П-5 Розетка компьютерная RJ45 UTP кат.5 E (2 модуля 2 входа) белая IEK - PR-KK40D-RJ-0-2-2C5EU-K01	шт	0,253	1,771	411,52	728,80	728,80			4 697,63	0	0
11	ООО Русский свет, Краснодар	Праймер Рамка и суппорт универсальные на 2 модуля белые IEK - СКК-40D-RU2-K01	шт		7	122,57	857,99				857,99	0	0
12	ГЭСНм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Коробка на стене	шт		138	214,91	17 334,11	16 950,35			383,76	39,68	0
г.р.3													
Объем=5+133													
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)													
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
г.р.3													
1-100-41 Средний разряд работы 4,1													
01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм													
г.р.3													
13	ЭТМ Краснодар	Коробка настенная для рамок серии 45, на 1 модуль 22.5x45,0 12В-00-01 WT	шт	0,2875	39,675	427,23	16 950,35	16 950,35			1 319,40	0	0
14	ЭТМ Краснодар	Коробка настенная для рамок серии 45, на 2 модуля 22.5x45,0 12В-00-02 WT	шт	0,000005	0,000069	128 948,25	88,97				35 843,50	0	0
Итого по разделу 1 Кабельные каналы, лотки и аксессуары к ним													
Объем=56,88245													
Раздел 2. Шкафы телекоммуникационные													
15	ГЭСНм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт		1	1 786,06	2 089,69	2 053,97			35,72	4,74	0,85
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
г.р.3													
1-100-42 Средний разряд работы 4,2													
16	ЭТМ	Шкаф напольный 19" Neiko 42U Optima (600x800x2022), передняя дверь стекло	шт	4,738	1	61 302,09	61 302,09				61 302,09	0	0
17	ТДФ	Пола для шкафа глубиной 600 (444x350) с ушками, серая, 60 кг	шт		1	2 334,69	2 334,69				2 334,69	0	0
18	ЭТМ, Краснодар	Комплект проводов заземления для стоек универсальный ПЗ-СТК ЦМО	шт		1	902,92	902,92				902,92	0	0
Итого по разделу 2 Шкафы телекоммуникационные													
Объем=4,738													
Раздел 3. Пассивное сетевое оборудование													
19	ГЭСНм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	шт		20	199,29	4 663,39	4 583,67			79,72	11,96	1,15
г.р.3													
Объем=8+12													
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-100-32 Средний разряд работы 3,2			чел.-ч	0,598	11,96	383,25	4 583,67	4 583,67					
20	ЭТМ, Краснодар	Европан Организатор горизонтальный 19', 1П, с металлическими колючими с отверстиями, черный 25В-1П-02ВЛ	шт		8	3 951,82	31 614,56				31 614,56	0	0
21	ЭТМ, Краснодар	Европан Панель коммутационная 19' наборная УТР 1П 24 порта под UTP Keystone 27В-00-24ВЛ	шт		12	3 977,49	47 729,88				47 729,88	0	0
22	ЭТМ, Краснодар	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2 LSZH Белый 0,5 м ДКС	шт		100	175,14	17 514,00				17 514,00	0	0
23	Все Инструменты,	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2 LSZH Белый 0,75 м ДКС	шт		100	206,67	20 667,00				20 667,00	0	0
24	ЭТМ, Краснодар	Блок силовых розеток BP 16-008	шт		1	2 053,25	2 053,25				2 053,25	0	0
25	ГЭСНм11-04-028-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №8378/лр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	шт		553	90,53	58 576,66	57 575,35			1 001,31	139,91	0
421/лр_2020_лрп.10_т.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	0,253	139,909	411,52	57 575,35	57 575,35					
26	ЭТМ, Краснодар	Розеточный модуль Keystone категории 5е, UTP, 1xRJ45, 1568 А/В, черный 16В-У5-03ВЛ	шт		553	187,69	103 792,57				103 792,57	0	0
Итого по разделу 3 Пассивное сетевое оборудование												151,869	0

Раздел 4. Кабельная продукция

27	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №8378/лр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (в кабель-канале)	100 м		26,54	1 547,32	48 046,93	47 225,61			821,32	114,76	0,61
421/лр_2020_лрп.10_т.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	4,324	114,75896	411,52	47 225,61	47 225,61					

28	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №8378/лр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (в кабель-канале в кроссовом помещении)	100 м		8,73	1 547,32	15 804,43	15 534,27			270,16	37,75	0,2
421/лр_2020_лрп.10_т.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	4,324	37,74852	411,52	15 534,27	15 534,27					

29	ГЭСНм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №8378/лр	Электроприборы проводки в щитах и пульты: шкафовых и панельных (прокладка кабеля по металлоконструкциям шкафа)	100 м		5,82	3 814,88	25 977,06	25 533,01			444,05	62,04	0
421/лр_2020_лрп.10_т.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	4,324	37,74852	411,52	15 534,27	15 534,27					

30	ГЭСНм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 02.08.2023 №651/лр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на подвесах)	100 м		60,14	3 818,91	268 712,71	264 119,33			4 593,38	641,81	27,66
421/лр_2020_лрп.10_т.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1-100-50 Средний разряд работы 5,0			чел.-ч	10,6605	62,04411	411,53	25 533,01	25 533,01					

Объем=((6534-40*8-25*8)) / 100

421/лр_2020_лрп.10_т.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	10,672	641,81408	411,52	264 119,33	264 119,33					

31	ГЭСНм08-02-149-01 Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/лр	Прокладка кабеля в шт в вентиляционном канале с креплением к существующим кабелям	100 м		3,2	4 788,96	17 929,85	17 623,36			306,49	50,34	40,63
421/лр_2020_лрп.10_т.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	10,672	641,81408	411,52	264 119,33	264 119,33					

Объем=(40*8) / 100

421/лр_2020_лрп.10_т.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	10,672	641,81408	411,52	264 119,33	264 119,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-100-38 Средний разряд работы 3,8													
32	ГЭСН08-02-149.01 Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр	Прокладка кабеля 8 шт в подвальном помещении с креплением к существующим кабелям	100 м		2	4 788,96	11 206,16	11 014,60			191,56	31,46	25,39
применительно Объем=(25*8) / 100													
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
гр.3													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8													
33	Русский Свет, Краснодар	Кабель витая пара Cat 5e, U/UTP, 4 par, PVC 4x2x24AWG серый - 105-141-0000-510	м		10643	41,20	438 491,60				438 491,60	0	0
Итого по разделу 4 Кабельная продукция												938,17207	0
Раздел 5. Крепежные материалы, маркировка													
34	ЭТМ	Саморез 3.5x50 мм с дюбель F6 СМ06541 ДКС	шт		300	13,02	3 906,00				3 906,00	0	0
35	Все Инструменты, Краснодар	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 200x2.5мм (100 шт.)	упак		10	89,49	894,90				894,90	0	0
Итого по разделу 5 Крепежные материалы, маркировка												0	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							1 294 123,12						
в том числе:													
Оплата труда рабочих													
Материалы							469 367,59						
Монтажные работы							824 755,53						
в том числе:							1 976 142,61						
оплата труда							469 367,59						
материалы							824 755,53						
накладные расходы							447 910,58						
сметная прибыль							234 108,91						
Итого ФОТ (справочно)							469 367,59						
Итого накладные расходы (справочно)							447 910,58						
Итого сметная прибыль (справочно)							234 108,91						
Непредвиденные расходы с последующей расшивкой в актах выполненных работ 2%							39 522,85						
Итого с непредвиденными							2 015 665,46						
НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,22							206 041,91						
ВСЕГО по смете							2 221 707,37					1151,66152	0

Сметчик
проверен

Начальник СЦСР

Т.В. Рахубовская

Объем проверен. Мат. ОСТТ Витая пара 10.0. 20.0. 20.0.