



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ООО "Ренова" счет №643 от 16.01.2026г.	Краска Fabio Самплекс 3, цвет PALAZZO 115, Sarafol Sistem 3D Plus (расход при однослойном покрытии около 120 мл/м2) с колеровкой цвета. Паста колер Meffert AG TONPASTE YRX R YELLOW RED OXIDE. Паста колер Meffert AG TONPASTE YOG R YELLOW GOLD. Паста колер Meffert AG TONPASTE BOB R BLACK	л		126	802,26 (931,56+18,69)/1,22*1,03	101 085				101 085	0	0
Кабинет 35													
4	ГЭСН15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр прим.	Замена отдельных панелей потолочных без замены каркаса (Замена потолочных карт Армстронг)	100 м2		0,015	41 128,47	80	80				0,2	0,01
Объем=1,5 / 100													
Коэф-т на замену потолочных панелей ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
42/пр п.586													
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.3 п.3													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8													
6	Лемана Про, Краснодар	Плиты потолочные Армстронг Байкал 600x600x12мм с комплектом профилей и комплектующими	м2	13,3198	0,199797	401,41	80,20	80,20			652	0	0
Объем=1,03*1,5													
7	ГЭСНр57-01-002-38 Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №995/пр	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2		0,02	28 229,08	649	649				1,81	0,02
Объем=2 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № При производстве ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
557/пр прил 8 табл.3 п.3													
1-100-28 Средний разряд работы 2,8													
9	ГЭСН11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	90,551	1,81102	358,51	649,27	649,27	3 064			8,2	0,05
Объем=2 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
42/пр п.586													
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.3 п.3													
1-100-32 Средний разряд работы 3,2													
10	Лемана Про, Краснодар	Грунтовка глубокого проникновения Клауф Тифенгрунд 10 л	л	409,7544	8,195088	373,83	3 063,57	3 063,57			22	0	0
Объем=2*0,1													
11	ФСБЦ-11.2.04.05.0001 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм	м3		0,0002	38 179,61	8	8				0	0
12	Сатурн, Краснодар	Клей для плитки Ceresit CM 17 25 кг, расход 3,4кг/м2 при длине стороны плитки до 40 см	кг		6,8	85,64	582				582	0	0
Объем=3,4*2													
13	Лемана Про, Краснодар	Затирка Ceresit CE40, для плитки размером 30x30 см, 0,3-0,5 кг/м2, средний расход 0,4 кг/м2	кг		0,8	176,03	141	141			141	0	0
417/2/1,22*1,03													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Объем=0,4*2											
14	RUSPLTKA, Краснодар	Керамогранит Шахтинская Плитка Текнорес 30x30 Профи серый 01 7мм	м2	2,04	653,46	1 333	1 333						0
		Объем=1,02*2											
Крыльцо													
15	ГЭСН#57-01-002-08 Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/лр	Разборка покрытия полов, из керамогранитных плит	100 м2	0,085	28 229,08	2 759	2 759						0,08
		Объем=8,5 / 100											
		Приказ от 07.07.2022 № Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил.8 табл.3 п.3											
		1-100-28 Средний разряд, работы 2,8	чел.-ч	90,551	7,696835	358,51	2 759,39	2 759,39					
17	ГЭСН11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр	Устройство покрытия из плит керамогранитных	100 м2	0,085	116 044,31	13 020	13 020						0,21
		Объем=8,5 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр л.586											
		Приказ от 07.07.2022 № Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил.8 табл.3 п.3											
		1-100-32 Средний разряд, работы 3,2	чел.-ч	409,7544	34,829124	373,83	13 020,17	13 020,17					
18	Лемана Про, Краснодар	Грунтовка глубокого проникновения Клатиф Тифенрунд 10 л	л	0,85	1282/10/1,22*1,0	3	92						0
		Объем=8,5*0,1											
19	ФСБЦ.11.2.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 6x18 мм	м3	0,00085	38 179,61	32	32						0
20	Сатурн, Краснодар	Клей для плитки Сегейл СМ 17 25 кг, расход 3,4кг/м2 при длине стороны плитки до 40 см	кг	28,9	85,64	2 475	2 475						0
		Объем=3,4*8,5											
21	Лемана Про, Краснодар	Затирка Сегейл СЕ40 для плитки размером 30x30 см, расход 0,3-0,5 кг/м2, средний расход 0,4 кг/м2	кг	3,4	417/2/1,22*1,03	599	599						0
		Объем=0,4*8,5											
22	RUSPLTKA, Краснодар	Керамогранит Шахтинская Плитка Текнорес 30x30 Профи серый 01 7мм	м2	8,67	747,17	6 478	6 478						0
		Объем=1,02*8,5											
23	ГЭСН15-01-027-01 Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/лр	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси	1000 м	0,468	5 714,72	3 528	3 520						0,03
		Объем=468 / 1000											
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр л.586											
		Приказ от 07.07.2022 № Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил.8 табл.3 п.3											
		1-100-26 Средний разряд, работы 2,6	чел.-ч	21,3444	9,9891792	352,38	3 519,99	3 519,99					
		01.7.20.08-0061 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,19	0,08892	88,09	7,83						
24	Лемана Про, Краснодар	Затирка Сегейл СЕ40 для плитки размером 30x30 см, расход 0,3-0,5 кг/м2, средний расход 0,4 кг/м2	кг	26	417/2/1,22*1,03	4 577	4 577						0
		Объем=0,4*65											

1	25	ГЭСН10-01-059-С1 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №278/пр применит.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Вывос и занос мебели	100 шт		0,3	23 233,96	4 600	4 600	4 600				13,4	0,91
			Объем=30 / 100												
			ГЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)												
			Приказ от 01.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.3 п.3												
			1-100-23 Средний разряд работы 2.3 чел.-ч 44,682 13,4046 4 600,32 4 600,32												
			Классовый узел (Кабинеты 27,41,42,43,44,57)												
26		ГЭСНр63-02-001 01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №278/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	2,7	3 473,60	10 786	10 786	10 786					32,29	0
			Объем=270 / 100												
			Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.3 п.3												
			1-100-20 Средний разряд работы 2.0 чел.-ч 11,96 32,292 10 785,53 10 785,53												
28		ГЭСН15-04-006-С3 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №278/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2,7	1 918,10	6 828	6 805	6 805		24		16,57	0,08	
			Объем=270 / 100												
			Приказ от 01.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.3 п.3												
			1-100-40 Средний разряд работы 4.0 чел.-ч 6,138 16,5726 6 804,71 6 804,71												
			01_120.08-0051 Ветoshi хлопчатобумажная цветная кг 0,1 0,27 23,78 23,78												
29		Лемана Про, Краснодар	Грунтовка глубокого проникновения Кпаиф Тифгрунд 10 л	л	27	108,23	2 922						2 922	0	0
			Объем=270*0,1												
			Приказ от 01.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил.8 табл.3 п.3												
			1-100-39 Средний разряд работы 3.9 чел.-ч 14,388 38,8476 406,01 15 772,51 15 772,51												
			01_17.17.11-0011 Шпурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 м2 0,44 1,188 733,39 871,27 871,27												
			01_120.08-0051 Ветoshi хлопчатобумажная цветная кг 0,15 0,405 35,68 35,68												
31		Лемана ПРО, Краснодар	Шпаклевка гипсовая универсальная КНАУФ ФУГЕН толщ. 2 мм (расход 1,0 кг/м² при толщине слоя 1 мм), упаковка 25 кг	кг	540	715/25/1,22*1,03	13 041						13 041	0	0
			Объем=270*1*2												
			Приказ от 01.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1-100-20 Средний разряд работы 2.0 чел.-ч 11,96 32,292 10 785,53 10 785,53												
32		ГЭСН15-04-006-С3 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №278/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2,7	1 918,10	6 828	6 805	6 805		24		16,57	0,08	
			Объем=270 / 100												
			Приказ от 01.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-100-30	Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	20,746	5,39396	364,64	1 966,85	1 966,85					
41	ГЭСН11-01-011-09 Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр	Устройство стяжек, из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (Устройство наливного пола толщиной 10 мм) Объем=26 / 100	100 м2	0,26	9 605,29	3 271	3 290	3 271			19	8,97	0,03
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил8 табл.3 п.3												
	1-100-30	Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	34,5048	8,971248	364,64	3 271,28	3 271,28					
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мм	м2	10	2,6	7,36	19,14	19,14					
42	Лемана Про, Краснодар	Бетоноконтакт Ахтон 18 кг, средний расход 0,4 кг на 1м2	кг	10,4	67,96	707	707				707	0	0
	Объем=0,4*26												
43	Лемана Про, Краснодар	Velopt Fast 4000 универсальный, мешок 20 кг(1,6 кг на 1 м2 при толщине слоя 1 мм)	кг	124,8	21,66	2 703	2 703				2 703	0	0
	Объем=1,6*26*3												
44	ГЭСН11-01-011-11 Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр	Устройство стяжек, на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 (Устройство наливного пола толщиной 10 мм, добавочные слои) Объем=26 / 100	100 м2	0,26	849,61	2 046	2 046					5,61	0,08
	до толщины 10 мм, K=(10-3)/1=7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к раск.; ЗПМ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7)												
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил8 табл.3 п.3												
	1-100-30	Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	21,5758	5,609708	364,64	2 045,52	2 045,52					
45	Лемана Про, Краснодар	Velopt Fast 4000 универсальный, мешок 20 кг(1,6 кг на 1 м2 при толщине слоя 1 мм)	кг	291,2	513,20/1,22*1,03	6 307	6 307				6 307	0	0
	Объем=1,6*26*7												
46	ГЭСН11-01-036-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Устройство покрытий, из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках Объем=26 / 100	100 м2	0,26	19 134,02	6 567	6 567					17,78	0,16
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/пр прил8 табл.3 п.3												
	1-100-31	Средний разряд работы 3.1	чел.-ч	68,4024	17,784624	369,24	6 566,79	6 566,79					
Гомогенный коммерческий ПВХ-линолеум AsscentPRO Tobago 2 на клеювом составе для ПВХ-покрытий													
47	Империа пола и дверей, Краснодар	Грунтовка Forbo Eurosol 050, канистра 10 кг, средний расход 0,05 кг на 1м2	л	3,8	732,40	2 783	2 783				2 783	0	0
	Объем=0,05*76												
48	Квадратура, Краснодар	Линолеум Asscent PRO Tobago 2	м2	26,52	1 052,80	27 920	27 920				27 920	0	0
	Объем=1,02*26												
49	Квадратура, Краснодар	Клей Forbo 525 (13кг), расход 0,35 кг/м2	кг	9,1	528,51	4 809	4 809				4 809	0	0
	Объем=0,35*26												
50	ГЭСНр57-01-003-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Разборка плитусов, деревянных и из пластмассовых материалов Объем=86 / 100	100 м	0,86	1 259,18	1 245	1 245					3,73	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 557/лр прил. в табл.3 п.3													
1-100-20 Средний разряд работы 2.0													
чел.-ч 4,3355 3,72853 334,00 1,245,33 1,245,33													
52	ГЭСН11-01-040-03 Приказ Министров России от 18.05.2022 №378/лр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,86	2,994,55	3,296	2,974	322	7,58	0,05			
Объем=86 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № Три применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 421/лр п.586													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 557/лр прил. в табл.3 п.3													
1-100-36 Средний разряд работы 3.6													
чел.-ч 8,8176 7,583136 392,22 2,974,26 2,974,26													
01.7.15.14.0302 Дюбели полиэтиленовые распорные: диаметр 6													
мм. Длина 30 мм													
100 шт 0,263 0,22618 233,33 52,77													
01.7.15.14.0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой													
головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, Диаметр 3,5 мм, Длина 35 мм													
100 шт 2,63 2,2618 119,07 269,31													
53	Лемана Про, Краснодар	Плитус наполный Атерпс ПВХ 75 ДУб Ланди 2200мм	м	86,86	2272,21,221,03	87,11	7,566	7,566	0	0	7,566	0	0
Объем=1,01*86													
54	Лемана Про, Краснодар	Угол для плитуса наружный Атерпс ПВХ ДУб Ланди (комплект - 2 шт)	шт	2	96/21,22*1,03	40,52	81	81	0	0	81	0	0
55	Лемана Про, Краснодар	Соединитель плитуса Атерпс ПВХ ДУб Ланди (комплект - 2 шт)	шт	16	97/21,22*1,03	40,95	655	655	0	0	655	0	0
56	Лемана Про, Краснодар	Угол для плитуса внутренний Атерпс ПВХ ДУб Ланди (комплект - 2 шт)	шт	27	105/21,22*1,03	44,32	1,197	1,197	0	0	1,197	0	0
Итого по разделу 1 Ремонтные работы помещений													
Раздел 2. Строительный мусор													
62	ГЭСНр69-01-015-01 Приказ Министров России от 18.05.2022 №378/лр	Затравливание строительного мусора в мешки	т	0,8389	889,77	786	304	482	0,99	0			
Объем=0,0038+0,4515+0,081+0,208+0,0946													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 557/лр прил. в табл.3 п.3													
1-100-10 Средний разряд работы 1.0													
чел.-ч 1,1845 0,9936771 306,42 304,48 304,48													
01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность: до 50 кг													
100 шт 0,2 0,16778 2,870,82 481,67													
63	ГЭСНр51-01-006-01 Приказ Министров России от 18.05.2022 №378/лр	Погрузка грунта вручную в автомобиль-самосвалы с выгрузкой (Погрузка строительного мусора вручную)	100 м3	0,009	25,891,02	268	268	0,86	0,43				
Объем=0,9 / 100													
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 557/лр прил. в табл.3 п.3													
1-100-12 Средний разряд работы 1.2													
чел.-ч 95,45 0,85905 311,94 267,97 267,97													
64	сайт Авито, частное лицо ст-ца Павловская, +7 961 533-31-25	Вывоз строительного мусора автомобилем "Газель"	рейс	2	5000/1,22*1,03	4,221,31	8,443	8,443	0	0	8,443	0	0
Итого по разделу 2 Строительный мусор													
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)													
Строительные работы													
в том числе:													
оплата труда													
220 220,04													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	материалы						301 809,68						
	накладные расходы						202 255,16						
	сметная прибыль						97 329,68						
	Итого ФОТ (справочно)						220 220,04						
	Итого накладные расходы (справочно)						202 255,16						
	Итого сметная прибыль (справочно)						97 329,68						
	Непредвиденные расходы с последующей расшифровкой в актах выполненных работ 2%						16 432,29						
	<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>838 046,85</b>						
	НДС 22%						184 370,31						
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1 022 417,16</b>					<b>581,7349763</b>	<b>0</b>

Сметы проверил А.А. Мухомов

Проверил  
проектировщик

Начальник СЦСР  
Давыд Т.В. Рахубовская