

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

КБ "Кубань Кредит" ООО

(наименование стройки)



Приложение № \_\_\_\_\_ к Договору подряда  
от \_\_\_\_\_ 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ООО РИ-ДО  
КБ "Кубань Кредит" ООО  
Р.Ю. Барюч

2026 года

## ПОКАЛЫРНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(покалывная смета)

на устройство структурированной кабельной системы в нежилых административных помещениях КБ "Кубань Кредит" ООО по адресу: г. Краснодар, ул. Кудухова, 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

спецификация от 20.02.2026г.

Основание: \_\_\_\_\_ 1 020 575,48 руб.  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 19 250,58 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 907 706,51 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 261 699,04 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 621,89 чел.час  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 1 квартал 2026г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на ед.	на ед.	Всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. Всего	Т/з мех. Всего	
				на ед.	всего				Осн З/л	Эк Маш	З/лМех	Мат.			
<b>Раздел 1. Новые раздел</b>															
1	ГЭСНД08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0,18		8 357,26	1 760,04	1 729,95				30,09	4,21	0
Объем=18 / 100															
421/лр_2020_лрпк_10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия СЭП1=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15															
Гр.3															
1-100-39 Средний разряд работ 3,9															
2	Телпак	Кабель-канал 100х60 ПРАЙМЕР ЕК СКК40-100-090-1-КО1 ЕК	м		18		681,32	12 263,76					12 263,76	0	0
3	Телпак	Угол внутренний 100х60 ПРАЙМЕР	шт		1		351,21	351,21					351,21	0	0
4	ЭТМ	Заглушка для кабель-канала 100х60 ПРАЙМЕР СКК-40D-Z-100-090-КО1 ЕК	шт		5		177,94/1,22*1,03	751,15					751,15	0	0
5	Телпак	Соединитель на стык боковой 60мм ПРАЙМЕР ЕК СКК-40D-SB60-КО1	шт		15		31,24	468,60					468,60	0	0
6	ГЭСНД08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,3		6 696,49	2 350,47	2 310,29				40,18	5,62	0
Чел.-ч 23,3795 4 20831 411,08 1 729,95 1 729,95															



1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ЭТМ		Шкаф сетевой 19 LINEA N 42U LN05-42U88-RM 800x800 мм	шт		1	89 540,72 108057,94/1,22*1,03	89 540,72				89 540,72	0	0
22	ЭТМ		Комплект проводов заземления для стоек универсальный	шт		1	902,92 1089,48/1,22*1,03	902,92				902,92	0	0
23	ЭТМ		Полка perforированная глубина 750мм	шт		1	2 068,90 2450,54/1,22*1,03	2 068,90				2 068,90	0	0
Пассивное сетевое оборудование														
24	ГЭСНпМ11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр		Конструкции для установки приборов, масса, до 1 кг	шт		6	196,83	1 381,71	1 358,09			23,62	3,59	0,35
421/лр_2020_прип_10_г_5_п_3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15														
Пр.3														
1-100-32 Средний разряд работы 3.2														
25	ЭТМ		Европан Организатор горизонтальный 19", 1U, с металлическими кольцами с отверстиями, черный 25В-1U-02ВL	шт		3	3 951,82 4680,80/1,22*1,03	11 855,46				11 855,46	0	0
26	ЭТМ		Европан Панель коммутационная 19" наборная УТР 1U 24 порта под УТР Keystone 27В-00-24ВL	шт		3	3 977,49	11 932,47				11 932,47	0	0
27	ЭТМ		Блок силовых розеток 19 без шнра с выключателем, 8 розеток, черный	шт		1	4711,21/2,21*1,03 2 033,31 2432/1,22*1,02	2 033,31	2 033,31			2 033,31	0	0
28	ЭТМ		Патч-корд нежароустойчивый CAT5E U/UTP 4x2 LSZH белый 0,5 м ДКС	шт		20	250,21	5 004,20				5 004,20	0	0
29	ЭТМ		Патч-корд нежароустойчивый CAT5E U/UTP 4x2 LSZH белый 0,75 м ДКС	шт		30	296,36/1,22*1,03 296,24	8 857,20				8 857,20	0	0
30	АИЛ Лап		Разъем Hureline RJ-45 (8P8C) под витую пару (100шт.)	упак.		1	349,71/2,21*1,03 5 572,13 6600/1,22*1,03	5 572,13	5 572,13			5 572,13	0	0
31	ГЭСНпМ08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м			3,42	1 148,13	4 586,14	4 507,74		78,40	11,09	0,08
421/лр_2020_прип_10_г_5_п_3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15														
Пр.3														
1-100-38 Средний разряд работы 3.8														
32	ГЭСНпМ08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 02.08.2023 №651/лр		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		3,243	11 091,06	4 507,74	4 507,74			637,41	90,18	3,89
421/лр_2020_прип_10_г_5_п_3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15														
Пр.3														
1-100-38 Средний разряд работы 3.8														
33	ГЭСНпМ08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/лр		Провод по металлоконструкциям шкафа, сечением: до 6 мм2	100 м		10,672	90,1784	406,43	36 651,21	36 651,21		12,81	1,81	0,04
421/лр_2020_прип_10_г_5_п_3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15														
Пр.3														
1-100-38 Средний разряд работы 3.8														
34	ГЭСНпМ6-03-011-01 Приказ Минстроя России от 27.12.2022 №1133/лр		Гробовка в кирпичных стенах борозд площадью сечением: до 20 см2	100 м		1,1845	1,812285	406,43	736,57	736,57		485,48	8,05	0
421/лр_2020_прип_10_г_5_п_3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15														
Пр.3														
Объем=50 / 100														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-100-36	Средний разряд работы 3.6	чел.-ч	16,1	8,05	397,12	3 196,82	3 196,82					
	51.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,669	2,3345	202,00	471,57	471,57	0,00				
	51.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,338	4,669	2,98	13,91	13,91	0,00				
35	ГЭСНм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,5	0,0115	5 983,68	3 500,46	3 440,62			59,84	8,97	0,01
		Объем=50 / 100											
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,023	0,0115	338,17	3,89	3,89					
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	12,3625	6,18125	369,20	2 282,12	2 282,12					
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	5,5545	2,77725	415,74	1 154,61	1 154,61					
36	TeiMark	Труба гофрированная 32мм ПВХ серая с зондом легкая	м	51	43,06	51/1,22*1,03	2 196,06	2 196,06			2 196,06	0	0
		Объем=50*1,02											
37	ГЭСНм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 16.02.2024 №102/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	1,22	1 824,87	1 824,87	2 604,82	2 560,29			44,53	6,3	0,03
		Объем=122 / 100											
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1-100-38	Средний разряд работы 3.8	чел.-ч	5,1635	6,29947	406,43	2 560,29	2 560,29					
38	ЭТМ	Кабель витая пара Cat 5e, U/UTP, 4 pair, PVC 4x2x24AWG серый - 105-141-0000-510	м	1462	48,13	57,01/1,22*1,03	70 366,06	70 366,06			70 366,06	0	0
		Объем=342+845+153+122											
39	ГЭСН46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,125	30 031,43	3 790,78	4 248,38	3 790,78			457,60	10,81	0,06
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1-100-24	Средний разряд работы 2.4	чел.-ч	86,503	10,812875	350,58	3 790,78	3 790,78					
40	ГЭСНм11-04-028-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	шт	70	89,41	3 692,82	3 630,23	3 630,23			62,59	8,93	0
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1-100-38	Средний разряд работы 3.8	чел.-ч	0,1276	8,932	406,43	3 630,23	3 630,23					
41	ЭТМ	Розеточный модуль Keystone категории 5е, UTP, 1xRJ45, T568 А/В, черный 16В-U5-03ВL	шт	70	187,69	222,31/1,22*1,03	13 138,30	13 138,30			13 138,30	0	0
		Крепежные материалы											
42	ЭТМ	Дюбель-гвоздь 6x40 (в упак. 100 шт)	шт	100	143,84	170,37/1,22*1,03	14 384,00	14 384,00			14 384,00	0	0
43	ЭТМ	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 200x2,5мм (100 шт.)	упак	2	83,19	98,53/1,22*1,03	166,38	166,38			166,38	0	0
		Итого по разделу 1 Новый раздел										621,88545	0
		Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)					539 463,79						
		Строительные работы					19 250,58						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:													
оплата труда							6 987,60						
эксплуатация машин и механизмов							485,48						
материалы							457,60						
накладные расходы							7 197,22						
сметная прибыль							4 122,68						
Монтажные работы							907 706,51						
в том числе:													
оплата труда							254 711,44						
материалы							276 821,67						
накладные расходы							246 603,69						
сметная прибыль							129 569,71						
<b>Итого</b>							<b>926 957,09</b>						
Итого ФОТ (справочно)							261 699,04						
Итого накладные расходы (справочно)							253 800,91						
Итого сметная прибыль (справочно)							133 692,39						
Непредвиденные расходы с последующей расшифровкой в актах выполненных работ 2%							18 539,14						
<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>945 496,23</b>						
НДС при упрощенной системе налогообложения (277279,27*(485,48+0)+253800,91*0,1712+133692,39*0,15)*0,22							75 079,25						
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1 020 575,48</b>					<b>621 985,45</b>	<b>0</b>

*Резежелнер*  
*проектировщик*

Начальник СПСР  
*Рахутовский Т.В.*  
РАХУТОВСКИЙ

*Объемов выполнен. работ. всего вышло 10.4 фид*

